

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

RX MIX

Empreendimento:

RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA

Local do Empreendimento:

R DALVA PASSI SILVERIO, 895 – LOTE 1 – QUADRA 2 – ESTANCIA DELLAVILLE - LONDRINA/PR

Responsável Técnico do Empreendimento:

TIAGO MAURO BARBIERI – ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-175880/D

Responsável Técnica pelo Diagnóstico Ambiental da Situação Atual:

IBIKATU ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: ARLETE ALVES PEREIRA ENGENHEIRA AMBIENTAL - CREA PR-185882/D

Elaboração:

MARÇO DE 2025

SUMÁRIO

1	INFORMAÇÕES CADASTRAIS	2
1.1	EMPREENDIMENTO	2
1.2	RESPONSÁVEL LEGAL	2
1.3	CONSULTORIA AMBIENTAL RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO	2
2	CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	3
3	CROQUI DE LOCALIZAÇÃO	4
4	DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL	5
4.1	INFRAESTRUTURA FÍSICA JÁ IMPLANTADA.....	5
4.2	ESTRUTURAS AINDA EM FASE DE ORGANIZAÇÃO.....	5
4.3	SITUAÇÃO OPERACIONAL ATUAL.....	6
4.4	SITUAÇÃO AMBIENTAL ATUAL.....	6
4.4.1	Resíduos	6
4.4.2	Efluentes	7
4.4.3	Emissões atmosféricas	7
4.5	SITUAÇÃO LEGAL E DOCUMENTAL	7
4.6	RISCOS E PONTOS DE ATENÇÃO IDENTIFICADOS	7
4.7	PONTOS POSITIVOS IDENTIFICADOS	7
5	CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO	8
6	REGISTROS FOTOGRÁFICOS	9
7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART	10

1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS

1.1 EMPREENDIMENTO

Razão Social: RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA

Nome Fantasia: RC MIX ARGAMASSAS

CNPJ: 58.180.815/0001-80

Endereço: R DALVA PASSI SILVERIO, 895 – LOTE 1 – QUADRA 2 – ESTANCIA DELLAVILLE - LONDRINA/PR

Coordenadas Geográficas UTM 22S - SIRGAS 2000: Long. UTM 475764.00 m E; Lat. UTM 7426950.00 m S

1.2 RESPONSÁVEL LEGAL

Responsável Legal: CARLOS HENRIQUE FRANÇA DA COSTA

Documentos - Responsável Legal: RG: 13.520.348-3 | **CPF:** 102.526.239-59

Contato: 43 9961-3892

E-mail: robertok2200@gmail.com

1.3 CONSULTORIA AMBIENTAL RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO

Razão Social: Ibikatu Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda.

CNPJ: 43.059.841/0001-87

Registro CREA/PR (Pessoa Jurídica): 77973

Endereço: Rua Frederico Balan, 130 - São Vicente CEP 86.046.-470 - Londrina/PR

Telefone: (43) 99835-9966 | **E-mail:** arlete@ibikatu.eng.br

Responsável Técnica: Arlete Alves Pereira

Profissão: Engenheira Ambiental, Sanitarista e de Segurança do Trabalho

Registro CREA/PR (Pessoa Física): 185882-D

ART: 172025712147

2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade: Preparação de massa de concreto e argamassa para construção

CNAE – Atividades Econômicas: 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

Porte: ME

Matrícula do imóvel: RC MIX - Matrícula 98221 - Lote 1 Quadra 2

Área total do imóvel: 3.681,33 m²

Pavimento térreo: 151,89m²

Pavimento superior: 20,29m²

Área a ser construída do imóvel: 172,18m²

Área permeável (natural): 78,77% - 2.900,00m²

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado – 08h00 às 18h00

Número de Funcionários: 02

Frota: 2 caminhões carroceria; 1 saveiro; 2 caminhões betoneira (8m³); 2 caminhões basculantes; 1 veículo de passeio (Onix)

3 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO



Figura 1 - Localização do empreendimento.
Fonte: Google Earth Pro



Figura 2 - Localização do empreendimento.
Fonte: Google Earth Pro

4 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

A RC MIX encontra-se em fase inicial de implantação e consolidação de sua infraestrutura operacional no município de Londrina/PR, com início de atividades recentes e estrutura física ainda em organização e ajustes finais.

O imóvel possui área total de aproximadamente **0,3681 ha**, com infraestrutura projetada especificamente para produção de concreto e argamassa, bem como outras estruturas de apoio.

4.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA JÁ IMPLANTADA

Com base nas plantas arquitetônicas fornecidas e no levantamento atual, observa-se que as estruturas principais instaladas são as seguintes:

- Área administrativa e recepção
- Cobertura metálica destinada ao armazenamento de insumos
- Silo de cimento e baias de agregados devidamente instalados
- Tanques de aditivos e reservatórios de água
- Área destinada à usina dosadora
- Área externa para manobra de caminhões
- Pontos de armazenamento temporário de resíduos conforme PGRS: Tambor para recicláveis (plásticos, papel, madeira), Área impermeabilizada para resíduos Classe I, Tanque/bacia de contenção para resíduos de lavagem.

Esses elementos demonstram que a empresa já possui condições estruturais para operar, porém ainda passa por ajustes de organização fina.

4.2 ESTRUTURAS AINDA EM FASE DE ORGANIZAÇÃO

- Definição final das rotas internas e sinalização
- Ajustes no sistema de drenagem superficial
- Implantação dos coletores de resíduos por cor (CONAMA 275)
- Marcação definitiva das áreas de armazenamento conforme PGRS
- Instalação ou reforço das proteções, placas de segurança e orientações operacionais

4.3 SITUAÇÃO OPERACIONAL ATUAL

Por estar em início de funcionamento, a RC MIX apresenta:

- Nível reduzido de produção
- Produção inicial ainda moderada, com operação abaixo da capacidade total prevista
- Baixos volumes de agregados sendo movimentados
- Quantidade mínima de resíduos gerados
- Primeiro ciclo de manutenção e calibragem de equipamentos ainda em andamento
- Equipe operacional enxuta

A empresa ainda está ampliando e treinando sua equipe interna, especialmente para fiscalização ambiental interna, segregação e manuseio de resíduos e rotinas de operação e segurança.

4.4 SITUAÇÃO AMBIENTAL ATUAL

4.4.1 Resíduos

Geração de resíduos ainda reduzida, restrita principalmente a:

- embalagens de insumos
- pequenos resíduos de varrição
- resíduos administrativos
- pequenas frações de concreto

Não há, até o momento, geração significativa de:

- lodo de lavagem de caminhões
- resíduos perigosos relevantes.

O PGRS já está ativo e serve como diretriz para organização do sistema.

4.4.2 Efluentes

- A área de lavagem dos caminhões e equipamentos está instalada, porém ainda passa por ajustes operacionais.
- Sistema de decantação está implantado, porém ainda em fase de ajustes e estabilização.
- Fossa séptica instalada conforme projeto.

4.4.3 Emissões atmosféricas

- Controle de poeira ainda está sendo ajustado, especialmente no pátio de agregados.
- Silo já instalado, porém, ainda não está sendo utilizado e necessita de inspeções periódicas de funcionamento.

4.5 SITUAÇÃO LEGAL E DOCUMENTAL

- Empresa possui **CNPJ ativo (21/11/2024)** e CNAE adequado para atividades de concreteira.
- PGRS cadastrado no **SINIR nº 6680**, cobrindo o período 2024–2030
- Ainda **aguarda liberação da licença ambiental**
- Procedimentos internos ainda estão sendo padronizados.

4.6 RISCOS E PONTOS DE ATENÇÃO IDENTIFICADOS

- Necessidade de finalizar a sinalização das áreas de resíduos
- Necessidade de aplicar treinamentos formais para toda a equipe
- Aperfeiçoar o controle da poeira no pátio de agregados (umidade, sombreamento, contenção lateral)
- Formalização e início da coleta de dados de geração de resíduos
- Adequar rotas de caminhões betoneira para evitar conflitos de tráfego interno

4.7 PONTOS POSITIVOS IDENTIFICADOS

- Infraestrutura nova e atualizada, seguindo padrões recentes de usinas de concreto
- Sistema de gestão de resíduos já estruturado e documentado

- Layout bem planejado para minimizar conflitos entre áreas operacionais
- Baixo passivo ambiental inicial devido ao pouco tempo de operação
- Compromisso com organização e regularização ambiental evidente nos documentos e processos enviados

5 CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO

A RC MIX encontra-se em **fase inicial de instalação e estruturação operacional**, com grande parte da infraestrutura física já implantada, porém ainda com ajustes pendentes de organização, sinalização e padronização de processos internos. A geração de resíduos e efluentes ainda é mínima e controlável, não havendo registros de impactos ambientais relevantes até o momento.

A empresa demonstra comprometimento com a conformidade ambiental, possuindo PGRS registrado no SINIR, áreas de armazenamento devidamente projetadas e infraestrutura em implantação para manejo correto dos resíduos.

O cenário atual é favorável, com baixo risco ambiental e alto potencial de organização e melhoria contínua.

6 REGISTROS FOTOGRÁFICOS



Foto 1 – RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA



Foto 2 – RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA



Foto 3 – RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA



Foto 4 - RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA



Foto 5 - RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA



Foto 6 – RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA



Foto 7 – RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA



Foto 8 – RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA

7 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720257121475

1. Responsável Técnico

ARLETE ALVES PEREIRA

Título profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Empresa Contratada: **IBIKATU SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

RNP: **1719230579**

Carteira: **PR-185882/D**

Registro/Visto: **77973**

2. Dados do Contrato

Contratante: **RC MIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA**

CNPJ: **58.180.815/0001-80**

RUA DALVA PASSI SILVERIO, 895

LOTE 1 QUADRA 2 ESTANCIA DELAVILLE - LONDRINA/PR 86068-228

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 02/01/2025

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DALVA PASSI SILVERIO, 895

LOTE 1 QUADRA 2 ESTANCIA DELAVILLE - LONDRINA/PR 86068-228

Data de Início: 02/01/2025

Previsão de término: 02/01/2027

Coordenadas Geográficas: -23,266594 x -51,236823

Finalidade: Ambiental

Proprietário: **RC MIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA**

CNPJ: **58.180.815/0001-80**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de serviço técnico] de estudos ambientais	1,00	SERV
[Execução de serviço técnico] de planejamento ambiental	1,00	SERV
[Execução de serviço técnico] de levantamento topográfico planimétrico	1,00	SERV
[Execução de serviço técnico] de diagnóstico e caracterização ambiental diagnóstico ambiental	1,00	SERV
[Execução de serviço técnico] de sistema de esgoto/resíduos sólidos plano de gerenciamento de resíduos	1,00	SERV
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART		

5. Observações

Licenciamento Ambiental (Diagnóstico, PGRS, Mapeamento, Memorial de Caracterização do Empreendimento-MCE)

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por ARLETE ALVES PEREIRA, registro Crea-PR PR-185882/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 01/12/2025 e hora 21h35.

RC MIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - CNPJ: 58.180.815/0001-80

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em : 01/12/2025

Valor Pago: R\$ 103,03

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 01/12/2025 21:36:01



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná
www.crea-pr.org.br

